5 X GN1/1 EN6040 / QUEREINSCHUB
5 X GN1/1 EN6040 / CROSSWISE LOADER



mit Eigenkühlung, steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkalbellänge 2,5 m
mit Schukostecker
(CEE 7/7)
Power supply 230 V
Power cable length
2.5 m With safety
plug (CEE 7/7)

Ⓓ Tauwasserablauf
mit Schale
Tauwasserschale muss
bei bauseitigem Ablauf
entfernt werden
Condensation water
drain with collector
Condensation water
collector must be
removed in case
of drain connection
by customer

8 X GN1/1 / QUEREINSCHUB
8 X GN1/1 / CROSSWISE LOADER



mit Eigenkühlung, steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

Ⓐ Elektroanschluss 230 V
(CEE 7/7)
Power supply 230 V
(CEE 7/7)

Ⓓ Tauwasserablauf
mit Schale
Tauwasserschale muss
bei bauseitigem Ablauf
entfernt werden
Condensation water
drain with collector
Condensation water
collector must be
removed in case
of drain connection
by customer

10 X GN1/1 EN6040 / QUEREINSCHUB
10 X GN1/1 EN6040 / CROSSWISE LOADER



mit Eigenkühlung, steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Power supply 230 V

Ⓓ Tauwasserablauf mit Schale
Tauwasserschale muss bei bauseitigem Ablauf entfernt werden
Condensation water drain with collector
Condensation water collector must be removed in case of drain connection by customer

15 X GN1/1 / QUEREINSCHUB
15 X GN1/1 / CROSSWISE LOADER



mit Eigenkühlung, steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

Ⓐ Elektroanschluss 400 V
Power supply 400 V

Ⓓ Tauwasserablauf mit Schale
Tauwasserschale muss bei bauseitigem Ablauf entfernt werden
Condensation water drain with collector
Condensation water collector must be removed in case of drain connection by customer